JКП "Обреновац" Обреновац ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац

Број: 4250

Датум: 0 5 JUL 2017

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ - 12/2017

У прилогу се налазе измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара "Набавка мобилијара са уградњом" шифра набавке ЈНМВ - 12/2017.

Измењена је страна 4/41 конкурсне документације у делу техничке спецификације.

Напомена: Измене и допуне конкурсне документације у складу са ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници предузећа.

Доставити:

• Комисији за јавне набавке

У Обреновцу, 05.07.2017. године.

JКП "Обреновац" - Обреновац Председник Комисије за јавне набавке



ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

JHMB-12/2017

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За набавку добара – Набавка мобилијара са уградњом, број јавне набавке ЈНМВ-12/2017

Техничке карактеристике добара

Клупа са наслоном и са уградњом - 25 ком.

Димензије клупе отприлике 1800 x 650 x 870 мм – носачи клупе морају бити одливени од легуре алуминијума - силимун , механичког и хемијског састава, због корозије, пластифицирано у боји по захтеву. Подконструкција наслонског и седалног дела клупе да буде челична, од кутијастих профила, заварена, обрушених ивица, поцинкована а затим и пластифицирана у боји носача клупе.

Наслон и седални део мора да буде од фино обрађеног тврдог дрвета, заштићено импрегнантом, затим завршним премазом од негативног утицаја. Дрвени елеменати у седалном и наслонском треба да буду анатомски обрађени због удобности седења, с тим да нема могућности да се падавине задржавају на седалном делу због негативног утицаја и трајности. Сви делови клупе морају бити фино обрађени, без оштрих ивица и неравнина, Завари морају бити фино обрађени без видних трагова брушења.

Спољном обрадом заштитити одливке од оксидације, отпорни на хабање у нормалним условима.

Завртњеви – топло цинковани или прохромски.

Дрвени елементи треба да буду вијчаном везом спојени за подконструкцију. Вијци обавезно покривени због вандала.

Клупа се монтира (анкерише) преко постојеће бетонске коцке. Монтажа се врши према плану распореда који одреди наручилац.

Клупа која се монтира на бетонском парапету – 11 м²

Клупа треба да прати линију бетонског парапета који је ширине 60 цм и на који се постављају дрвени елементи ширине 10 цм и дебљине 5 цм. Дрвени елементи треба да буду од тврдог дрвета, заштићено квалитетним заштитним премазима за спољне атмосферске услове у боји по избору Наручиоца. Завртњеви - топло цинковани или прохромски. Сви делови клупе морају бити фино обрађени, без оштрих ивица и неравнина.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Добављач је у обавези да води Грађевински дневник који ће по завршеном послу бити потписан од стране Добављача и Наручиоца. У случају установљених недостатака испоручених и уграђених добара приликом њиховог пријема Добављач и Наручилац ће заједнички констатовати уочене недостатке које је Добављач у обавези да отклони у року од 3 (три) дана од дана уочених недостатака који ће бити евидентирани кроз Грађевински дневник. Потписан Грађевински дневник од стране овлашћених лица Добављача и Наручиоца је основ за достављање рачуна.

4 од 41